CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
总氮	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	总镍	水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11912-1989	0.05mg/L
	总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB7475-1987	0.05mg/L

2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39J000222021　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司

地　址　安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别　工业废气

编　制：高艳莹　　审　核：[illegible]

批　准：[illegible]　　日　期：2017.4.8

张锋
分析组长

采样日期：2017 年 03 月 16 日　　检测日期：2017 年 03 月 16 日~2017 年 03 月 23 日

安徽华测检测技术有限公司　　合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 20A 三层
No.1072806493

检验检测专用章

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见（1）	先进、[illegible]	详见	[illegible]



[redacted]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

工业废气（有组织）管道参数：

监测点：轻卡一厂涂装车间喷漆废气排放口					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.18	kPa
烟温	20	℃	全压	0.24	kPa
截面	0.9025	m^2	含湿量	2.3	%
流速	9.2	m/s	烟气流量	29972	m^3/h
动压	79	Pa	标干流量	27380	m^3/h

质控信息

[redacted]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

工业废气（有组织）管道参数:

监测点：轻卡一厂涂装车间面漆烘干室废气排放口					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.25	kPa
烟温	166	℃	全压	0.27	kPa
截面	0.0491	m^2	含湿量	2.3	%
流速	7.9	m/s	烟气流量	1400	m^3/h
动压	38	Pa			

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见（1）	鹿弘，杨金龙	连续	吸附管、气袋

检测结果：

（1）工业废气（有组织）

采样点	检测项目	结果	
		排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
车架厂铆焊车间（北）	苯	ND	/
	甲苯	0.14	4.35×10^{-4}
	二甲苯	2.39	7.42×10^{-3}
	非甲烷总烃	2.59	8.04×10^{-3}
车架厂铆焊车	苯	ND	/
	甲苯	0.09	2.99